

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านจือแร หมู่ที่ 11
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 990,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 800
เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.20 * 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 990,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานค้นทุนค่าดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านจื่อแร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 11 บ้านจื่อแร ต.บ้านนิงस्ता อ.บ้านนิงस्ता จ.ยะลา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม้ น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. รองพื้นทางลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.20 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1.20*1.00 ม.จำนวน 6 ท่อน
ประมาณการเมื่อวันที่	2 กรกฎาคม 2558 ตามแบบ อบต. บ้านนิงस्ता

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคันทางเดิม	4,000.00 ตร.ม.	-	-	4.40	17,600.00	17,600.00
2	งานลูกรังรองพื้นทางบดแน่น	640.00 ลบ.ม.	609.18	389,875.20	-	-	389,875.20
3	งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น	320.00 ลบ.ม.	803.32	257,062.40	-	-	257,062.40
4	งานวางท่อคสล.ขนาด 1.00*1.20 เมตร	6.00 ท่อน	2,943.93	17,663.58	-	-	17,663.58
รวมราคาค่าต้นทุน							682,201.18

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายมะดารี กาเครี)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายโสภณ พงศ์รัตน์)

กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
สถานที่ดำเนินการ	สายบ้านจือแระ หมู่ที่ 11 บ้านป่าหวังนอก ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ตามแบบ	อบต.บันนังสตา				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	2 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	682,201.18	1.3784	940,346.11	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			943,346.11	
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			47,167.30	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			990,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 3,200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 309.37 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายมะดารี กาเดร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายโสภณ พงศ์รัตน์)