แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายบูเก๊ะโต๊ะเว๊าะ หมู่ที่ 7
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 811,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 811,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
   5.1 ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
   5.2 ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
   6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา
   6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก*
โครงการ	*ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านศูนย์*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 3 บ้านเงาะกาโปร์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา*

รายละเอียดโครงการ	*ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่*
	น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. ลงดินลูกรังรองพื้นทางกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	*15 พฤษภาคม 2558* **ตามแบบ** *อบต.บันนังสตา*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	4,000.00	ตร.ม.	-	-	4.40	17,600.00	17,600.00
2	งานลูกรังรองพื้นทางบดแน่น	480.00	ลบ.ม.	609.18	292,406.40		-	292,406.40
3	งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น	320.00	ลบ.ม.	776.51	248,483.20		-	248,483.20
	รวมราคาค่าต้นทุน							558,489.60

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา) (นายมะดารี กาเดร์) (นายโสภณ พงศ์รัตน์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา*
ประเภท	*งานทาง*
เจ้าของโครงการ	*องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา*
สถานที่ดำเนินการ	*สายบ้านศูนย์ หมู่ที่ 3 บ้านเงาะกาโปร์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา*
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	*ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา*
ตามแบบ	อบต.บันนังสตา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	*จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *15 พฤษภาคม 2558*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	558,489.60	1.3784	769,822.06	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			772,822.06	
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			38,641.10	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			811,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 3,200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 253.43 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมะดารี กาเดร์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโสภณ พงศ์รัตน์)