

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัธยมอัลฟาตะห์ หมู่ที่ 10
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 684,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างถนน คสล.
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 225 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นเงิน 679,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน								
รายการ	งานต้นทุนค่าดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัธยมอัลฟาตะวันออก							
สถานที่	หมู่ที่ 10 บ้านบาโงยแจเกาะ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา							
รายละเอียดโครงการ	ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย							
ประมาณการ	13 มกราคม 2558	ตามแบบ	อบต.บันนังสตา					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	กรูยทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทาง	1,125.00	ตร.ม.	-	-	4.40	4,950.00	4,950.00
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	33.00	-	-	-	-
5	งานไหล่ทางลูกรัง	33.76	ลบ.ม.	33.00	1,114.08	-	-	1,114.08
6	ทรายถมปรับระดับ	45.00	ลบ.ม.	100.00	4,500.00	4.40	198.00	4,698.00
7	งานท่อ				-		-	-
	ขนาด 0 0.60 ม.	-	ฟ่อน	-	-	-	-	-
	ขนาด 0 0.80 ม.	-	ฟ่อน	1,400.00	-	-	-	-
	ขนาด 0 1.00 ม.	-	ฟ่อน	-	-	-	-	-
8	งานคอนกรีต 1:2:4	135.00	ลบ.ม.	2,682.24	362,102.40	306.00	41,310.00	403,412.40
9	งานเหล็กเสริม				-		-	-
	ตะแกรงลวดเชื่อม 0 4 มม.# 0.20*0.20	900.00	ตร.ม.	23.83	21,447.00	5.00	4,500.00	25,947.00
	เหล็ก 0 15 มม.	0.08	ตัน	22,009.35	1,760.75	3,401.00	272.08	2,032.83
10	ไม้แบบ, เค้ายัน, ตะปู	67.50	ตร.ม.	323.64	21,845.70	-	-	21,845.70
11	งานเครื่องหมาย				-		-	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ป้ายโครงการ	1.00	ชิ้น	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
12	งานเปิดเตล็ด				-		-	-
	ท่อ พีวีซี 0 3/4"	2.00	ท่อน	49.53	99.06	-	-	99.06
	กระดวยชานอ้อย	6.67	แผ่น	340.00	2,267.80	-	-	2,267.80
	งานอุดรอยต่อ	13.50	ลิตร	20.00	270.00	-	-	270.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							469,636.87

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นายมะดารี กาเดร์)

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นายโสภณ พงศ์รัตน์)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
สถานที่ดำเนินการ	สายมัสยิดอัลฟาตะห์ หมู่ที่ 10 บ้านบาโจยแจเกาะ ต.บันนังสตา อ. บันนังสตา จ.ยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ตามแบบ	อบต.บันนังสตา				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	13 มกราคม 2558
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	469,636.87	1.3784	647,347.46	
	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			647,347.46	
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			32,367.37	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	(หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		679,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 900 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 754 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมะดารี กาเดร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโสภณ พงศ์รัตน์)