



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓) รายละเอียดตามปริมาณงานตามที่ อบต.กำหนดและแบบแปลนมาตรฐาน สถ.ศพด. ๓ ณ หมู่ที่ ๖ บ้านปือชู ต.บันนังสตา อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน ๑ โครงการ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) ราคากลางในการก่อสร้างในครั้งนี้ ๒,๙๕๖,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา จึงประกาศใช้ราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.๑) แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายอับดุลลาห์ มะแต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา



ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป้อชู แบบตอกเสาเข็ม ขนาด 81 – 100 คน (สถ.ศพด.3)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,956,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม ขนาด 81 – 100 คน จำนวน 1 หลัง แบบที่ สถ.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 2,956,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายมะดารี กาเคร์ นายช่างโยธา กรรมการ
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/7

กลุ่มงาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบือขู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน แบบเลขที่ สด.สทค.3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานเข็ม + ฐานราก								
1.1	งานขุดดิน	9.00	ลบ.ม.			125.00	1,125.00	1,125.00	
1.2	เสาเข็ม คม. ขนาด 0.22 ม.*0.22 ม. *4 ม.	34.00	คัน	880.00	29,920.00	140.00	4,760.00	34,680.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	67.00	ลบ.ม.	313.09	20,977.03	99.00	6,633.00	27,610.03	
1.4	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,570.09	7,710.27	306.00	918.00	8,628.27	
1.5	งานสกรูหัวเข็ม	34.00	คัน			180.00	6,120.00	6,120.00	
	รวม 1				58,607.30		18,431.00	78,163.30	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	70.00	ลบ.ม.	2,682.24	187,756.80	391.00	27,370.00	215,126.80	
2.2	เหล็ก RB ศก. 6 มม. จำนวน 690 เส้น	1.53	คัน	22,492.99	34,414.27	3,401.000	5,203.53	39,617.80	
2.3	เหล็ก RB ศก. 12 มม. จำนวน 339 เส้น	3.01	คัน	20,058.41	60,375.81	3,401.000	10,237.01	70,612.82	
2.4	เหล็ก DB ศก. 16 มม. จำนวน 14 เส้น	0.25	คัน	19,778.04	4,984.07	3,401.000	857.05	5,841.12	
2.5	ไม้แบบทั่วไป	250.00	ตร.ม.		-	133.00	33,250.00	33,250.00	
2.6	ไม้แบบคิ 50 %	250.00	ลบ.ฟ.	320.00	80,000.00		-	80,000.00	
2.7	ไม้คราดัดไม้แบบ	90.00	ลบ.ฟ.	320.00	28,800.00		-	28,800.00	
2.80	ตะปู	92.00	กก.	37.38	3,438.96		-	3,438.96	
2.9	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	143.00	กก.	37.38	5,345.34		-	5,345.34	
2.1	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	143.00	กก.	37.38	5,345.34		-	5,345.34	
	รวม 2				410,460.59		76,917.59	487,378.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 2/7

กลุ่มงาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบือขู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน แบบเลขที่ สด.สทค.3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
3	งานหลังคา								
3.1	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่ตีแฉ	335	แผ่น	66.36	22,230.60	-	-	22,230.60	
3.2	กระเบื้องลอนคู่ตีแฉขนาด 0.50x1.20 m. x	1105	แผ่น	59.81	66,090.05	-	-	66,090.05	
3.3	ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	1,110	ตัว	4.21	4,673.10	-	-	4,673.10	
3.4	แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 mm. (23.5 กก.)	30	ท่อน	808.44	24,253.20	-	-	24,253.20	
3.5	แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.(26-27 กก.)	107	ท่อน	830.38	88,850.66	-	-	88,850.66	
3.6	เหล็ก Ø 1½ "x 3.2 มม. (21 กก.)	36	ท่อน	1,289.72	46,429.92	-	-	46,429.92	
3.7	เหล็ก Ø 2 "x 3.2 มม. (24 กก.)	28	ท่อน	1,815.89	50,844.92	-	-	50,844.92	
3.8	แผ่นเพลาขนาด 0.20x0.20x9 mm.	8	ท่อน	80.00	640.00	-	-	640.00	
3.9	น๊อต ศก. 15 mm. 0.50 m.	32	ตัว	30.00	960.00	-	-	960.00	
3.10	ตะแฉรางสังกะสี	11	เมตร	100.00	1,100.00	20.00	220.00	1,320.00	
3.11	เชิงชายไม้-ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	126	เมตร	164.00	20,664.00	69.00	8,694.00	29,358.00	
3.12	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง	497.00	ตร.ม.		-	180.00	89,460.00	89,460.00	
3.13	แผ่นกันกาว 0.60 ม./แผ่น	210	แผ่น	95.00	19,950.00	25.00	5,250.00	25,200.00	
	รวม 3				346,686.45		103,624.00	450,310.45	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ(บาท)		จำนวนเงิน(บาท)		บาท		
4	งานผนัง									
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	270	ตรม.	331.69	89,556.30	89.00	24,030.00	113,586.30		
4.2	ปูนฉาบผนัง(รวมโครงสร้าง)	500	ตรม.	144.00	72,000.00	82.00	41,000.00	113,000.00		
4.3	ผนังปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"×8"	47	ตรม.	270.00	12,690.00	170.00	7,990.00	20,680.00		
4.4	เอ็น คสล.	210	เมตร	144.43	30,330.30	35.00	7,350.00	37,680.30		
	รวม 4				204,576.60		80,370.00	284,946.60		
5	งานพื้น									
5.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12"	262	ตรม.	350.00	91,700.00	125.00	32,750.00	124,450.00		
	+ ปูนทราย									
5.2	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด 12"x	23	ตรม.	350.00	8,050.00	125.00	2,875.00	10,925.00		
	+ ปูนทราย									
5.3	พ4 พื้นผิวขัดหยาบ (เจาะร่อง)	188	ตรม.	143.80	27,034.40	30.00	5,640.00	32,674.40		
	รวม 5				126,784.40		41,265.00	168,049.40		

[illegible]

กลุ่มงาน	งานอาคาร
----------	----------

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบือฮู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน แบบเลขที่ สก.ยด. 3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนังस्ता อำเภอบึงนังस्ता จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

អ្នករៀន: បុរាណ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
8	งานระบบไฟฟ้า								
8.1	โคมฟลูออโรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x36w	38	ชุด	700.00	26,600.00	135.00	5,130.00	31,730.00	
8.2	โคมฟลูออโรสเซนต์ชนิดกึ่งปลา 1x36 w	0	ชุด	700.00	-	115.00	-	-	
8.3	ดวงโคมแก้วชาลาเป้าหมาย 1x32w	2	ชุด	500.00	1,000.00	115.00	230.00	1,230.00	
8.4	สวิทช์คัตคอนอักโนโมติ	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	310.00	310.00	6,810.00	
8.5	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	18	ชุด	38.00	684.00	100.00	1,800.00	2,484.00	
8.6	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	9	ชุด	38.00	342.00	100.00	900.00	1,242.00	
8.7	เคำรับทีวี	8	ชุด	215.00	1,720.00	120.00	960.00	2,680.00	
8.8	เคำรับโทรทัศน์	3	ชุด	165.00	495.00	120.00	360.00	855.00	
8.9	ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	300.00	600.00	11,600.00	
8.10	แผงควบคุมไฟ SQUARE D ขนาด 6 ช่อง	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	300.00	600.00	7,400.00	
8.11	สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
8.12	Ground ทองแดง (1.80 ม.)	1.00	เมตร	180.00	180.00	-	-	180.00	
	รวม 8				65,321.00		10,890.00	76,211.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 6/7

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบือฮู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ความเหมาะสมตามประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน แบบเลขที่ สด.สท. 3

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

[illegible]

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบือฮู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน แบบเลขที่ สด.ศทต.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
12	งานสุขภัณฑ์								
12.1	โถส้วมชักโครกแบบรีดแรงพร้อมอุปกรณ์(สี่เหลี่ยม)	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
12.2	อ่างล้างชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	298.00	1,192.00	13,192.00	
12.3	สายฉีดชำระ	4	ชุด	12,000.00	48,000.00	1,192.00	4,768.00	52,768.00	
12.4	กระบอกฉวย	4	ชุด	750.00	3,000.00	298.00	1,192.00	4,192.00	
12.5	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	3,500.00	3,500.00	16,900.00	
12.6	ถังคักไขมันสำเร็จรูป	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
12.7	บ่อคักขยะและไขมัน	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	407.00	407.00	1,907.00	
12.8	บ่อพัก คสล.	8.00	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00	
12.9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 ม.	40.00	ม.	250.00	10,000.00	120.00	4,800.00	14,800.00	
12.10	งานวางท่อระบายน้ำต่างๆภายในอาคาร	1	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
12.11	ตะแกรงกรองผงชนิดคักกลั่น	5	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00	
	รวม 12							136,201.00	
	รวมค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน							2,207,149.04	
	ค่า Factor 1.27							2,803,079.28	
	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณรงค์ กาเครี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายโสภณ พงศ์รัตน์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ประเภทงาน อาคาร โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบือซุ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบและรายการ แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน


แบบที่ สด.สพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคา โดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,207,149.04	1.27	2,803,079.28	
	งานครุภัณฑ์	10,000.00		10,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7 %				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,816,079.28	
	รวมทั้งสิ้น			2,816,079.28	
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ กรม.			140,803.96	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			<u>2,956,000</u>	
(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมะลารี่ กาเดร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายโสภณ พงศ์รัตน์)