



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) รายละเอียดตามปริมาณงานตามที่ อบต.กำหนดและแบบแปลนมาตรฐาน สถ.ศพด. ๒ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าหวัง ต.บ้านนังस्ता อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน ๑ โครงการ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) ราคากลางในการก่อสร้างในครั้งนี้อยู่ที่ ๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता จึงประกาศใช้ราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.๑) แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายอับดุลรอฟอร์ด มะแตหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता



ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง แบบตอกเสาเข็ม ขนาด 51 – 80 คน (สถ.ศพด.2)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,410,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม ขนาด 51 – 80 คน จำนวน 1 หลัง แบบที่ สถ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 2,410,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา กรรมการ
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/12

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สด.ศพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานเข็ม + ฐานราก								
1.1	งานขุดดิน	14.00	ลบ.ม.			125.00	1,750.00	1,750.00	
1.2	เสาเข็ม คกร. ขนาด 0.22 ม.*0.22 ม. *15 ม	17.00	คัน	3,271.03	55,607.51	1,280.00	21,760.00	77,367.51	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	313.09	626.18	99.00	198.00	824.18	
1.4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,570.09	2,570.09	306.00	306.00	2,876.09	
1.5	งานสกัดหัวเข็ม	17.00	คัน			180.00	3,060.00	3,060.00	
	รวม 1				58,803.78		25,324.00	85,877.78	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ดินถมรองพื้น	88.00	ลบ.ม.	200.93	17,681.84	99.00	8,712.00	26,393.84	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	33.00	ลบ.ม.	2,682.24	88,513.92	391.00	12,903.00	101,416.92	
2.3	เหล็ก RB ศก. 6 มม. จำนวน 222 เส้น	0.49	คัน	22,492.99	11,085.45	3,401.000	1,676.15	12,761.59	
2.5	เหล็ก RB ศก. 12 มม. จำนวน 148 เส้น	1.31	คัน	20,058.41	26,276.52	3,401.000	4,455.31	30,731.83	
2.6	เหล็ก DB ศก. 16 มม. จำนวน 8 เส้น	0.13	คัน	19,778.04	2,571.15	3,401.000	442.13	3,013.28	
2.7	ไม้แบบทั่วไป	178.00	คร.ม.		-	133.00	23,674.00	23,674.00	
2.8	ไม้แบบคิ 80 %	142.00	คร.ม.	320.00	45,440.00		-	45,440.00	
2.9	ไม้กระดานไม้แบบ	42.00	คร.ม.	682.24	28,654.08		-	28,654.08	
2.10	ตะปู	45.00	กก.	37.38	1,682.10		-	1,682.10	
2.11	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	58.00	กก.	37.38	2,168.04		-	2,168.04	
	รวม 2				224,073.09		51,862.59	275,935.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/12

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สด.ศพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
3	งานหลังคา								
3.1	กรอบมุงกระเบื้องลอนคู่ตีแคง	115	คู่	133.00	15,295.00	-	-	15,295.00	
3.2	กระเบื้องลอนคู่ตีแคงขนาด 0.50x1.20 m. x	610	แผ่น	59.81	36,484.10	-	-	36,484.10	
3.3	ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	1,220	ตัว	4.21	5,136.20	-	-	5,136.20	
3.4	แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 mm. (23.5 กก.)	44	ท่อน	808.44	35,571.36	-	-	35,571.36	
3.5	แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.(26-27 กก.)	20	ท่อน	830.38	16,607.60	-	-	16,607.60	
3.6	เหล็ก Ø 1½ "x 3.2 มม. (21 กก.)	18	ท่อน	1,289.72	23,214.96	-	-	23,214.96	
3.7	เหล็ก Ø 2 "x 3.2 มม. (24 กก.)	16	ท่อน	1,815.89	29,054.24	-	-	29,054.24	
3.8	แผ่นเหล็กลูกขนาด 0.20x0.20x9 mm.	8	ท่อน	80.00	640.00	-	-	640.00	
3.9	น๊อต ศก.15 mm. 0.50 m.	32	ตัว	30.00	960.00	-	-	960.00	
3.10	ตะแวงสังกะสี	11	เมตร	100.00	1,100.00	20.00	220.00	1,320.00	
3.11	เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66	เมตร	164.00	10,824.00	69.00	4,554.00	15,378.00	
3.12	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	2,476.00	กก.		-	8.50	21,046.00	21,046.00	
3.13	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	241	ครม.		-	31.00	7,471.00	7,471.00	
	รวม 3				174,887.46		33,291.00	208,178.46	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สด.ศพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐรมอบูครึ่งแผ่น	138	ตรม.	331.69	45,773.22	89.00	12,282.00	58,055.22	
4.2	ปูนฉาบผนัง	276	ตรม.	144.00	39,744.00	82.00	22,632.00	62,376.00	
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	57	ตรม.	144.00	8,208.00	100.00	5,700.00	13,908.00	
4.4	เอ็น คสล.	168	เมตร	144.43	24,264.24	35.00	5,880.00	30,144.24	
	รวม 4				117,989.46		46,494.00	164,483.46	
5	งานพื้น								
5.1	ท1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12"x	20	ตรม.	350.00	7,000.00	125.00	2,500.00	9,500.00	
	+ ปูนทราย								
5.2	ท1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด 12"x	136	ตรม.	350.00	47,600.00	125.00	17,000.00	64,600.00	
	+ ปูนทราย								
5.3	ท4 พื้นผิวขัดหยาบ (เชาะร่อง)	10	ตรม.	143.80	1,438.00	30.00	300.00	1,738.00	
	รวม 5				56,038.00		19,800.00	75,838.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบ้านนังस्ता อำเภอบ้านนังस्ता จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สด.สพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งสา อำเภอบ้านนั้งสา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

[illegible]

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สด.ศพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
8	งานระบบไฟฟ้า								
7.1	คอมฟูลูเรสเซอร์ครอบสะท้อนแสง 2x36w	14	ชุด	700.00	9,800.00	135.00	1,890.00	11,690.00	
7.2	คอมฟูลูเรสเซอร์ชนิดกึ่งปลา 1x36 w	14	ชุด	700.00	9,800.00	115.00	1,610.00	11,410.00	
7.3	ดวงโคมแก้วชาลาแปขนาด 1x32w	2	ชุด	500.00	1,000.00	115.00	230.00	1,230.00	
7.4	สวิทช์ตัดคอนออกโมมิ	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	310.00	310.00	6,810.00	
7.5	สวิทช์ชนิดฟังก์ม่ง	16	ชุด	38.00	608.00	100.00	1,600.00	2,208.00	
7.6	ปลั๊กชนิดฟังก์ม่ง	10	ชุด	38.00	380.00	100.00	1,000.00	1,380.00	
7.7	เค้รับพีร	8	ชุด	215.00	1,720.00	120.00	960.00	2,680.00	
7.8	เค้รับไวรพิพท์	8	ชุด	165.00	1,320.00	120.00	960.00	2,280.00	
7.9	ดวงโคมไฟลูกฉิน	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	300.00	600.00	11,600.00	
7.10	แผงควบคุมไฟ SQUARE D ขนาด 6 ช่อง	1	ชุด	3,400.00	3,400.00	300.00	300.00	3,700.00	
7.11	สายไฟ VAF 2 X 2.5	272.00	เมตร	12.80	3,481.60		-	3,481.60	
7.12	สายไฟ THW 2 X 2.5	7.00	เมตร	9.67	67.69	7.00	49.00	116.69	
7.13	Ground ทองแดง (1.80 ม.)	1.00	แท่ง	180.00	180.00		-	180.00	
	อุปกรณ์อื่น	1	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	รวม 7				51,257.29		9,509.00	60,766.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 ผ่านที่ 6/12

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ ศด.สพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

[illegible]

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สต.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สต.ศพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานฐานราก								
1.2	งานขุดดิน	19.00	ลบ.ม.	-		125.00	2,375.00	2,375.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	313.09	313.09	99.00	99.00	412.09	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	2,570.09	128.50	306.00	15.30	143.80	
	รวม 1				441.59		2,489.30	2,930.89	
2	งานโครงสร้าง								
	ทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	313.09	2,504.72	99.00	792.00	3,296.72	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.00	ลบ.ม.	2,682.24	42,915.84	391.00	6,256.00	49,171.84	
2.3	เหล็ก RB ศก. 6 มม.จำนวน 124 เส้น	0.28	ตัน	22,492.99	6,298.04	3,401.000	952.28	7,250.32	
2.5	เหล็ก RB ศก. 12 มม. (จำนวน 83 เส้น)	0.74	ตัน	20,058.41	14,843.22	3,401.000	2,516.74	17,359.96	
2.6	ไม้แบบทั่วไป	115.00	ตร.ม.		-	133.00	15,295.00	15,295.00	
2.7	ไม้แบบคิ 80 %	53.60	ตร.ม.	320.00	17,152.00		-	17,152.00	
2.8	ไม้คร่ายึดไม้แบบ	16.08	ตร.ม.	682.24	10,970.42		-	10,970.42	
2.90	ตะปู	21.00	กก.	37.38	784.98		-	784.98	
2.10	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	15.00	กก.	37.38	560.70	-	-	560.70	
	รวม 2				96,029.92		25,812.02	121,841.94	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สต.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สต.ศพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
3	งานหลังคา								
3.1	ครอบมุมกระเบื้องลอนคู่ตีแฉง	70	คู่	133.00	9,310.00	-	-	9,310.00	
3.2	กระเบื้องลอนคู่ตีแฉงขนาด 0.50x1.20 m. x	289	แผ่น	59.81	17,285.09		-	17,285.09	
3.3	ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	578	ตัว	4.21	2,433.38	-	-	2,433.38	
3.4	แปเหล็กร C 100x50x20x2.3 mm.	22	ท่อน	808.44	17,785.68	-	-	17,785.68	
3.5	แปเหล็กร C 100x50x20x3.2 mm.	10	ท่อน	830.38	8,303.80	-	-	8,303.80	
3.6	เหล็ก Ø 1½ "x 3.2 มม. (21 กก.)	12	ท่อน	1,289.72	15,476.64	-	-	15,476.64	
3.7	แผ่นเหล็กรขนาด 0.20x0.20x9 mm.	6	แผ่น	80.00	480.00		-	480.00	
3.8	น๊อต ศก.15 mm.x 0.50 m.	24	ตัว	30.00	720.00	-	-	720.00	
3.90	เชิงชายไม้+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46	เมตร	164.00	7,544.00	69.00	3,174.00	10,718.00	
3.10	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1,109.00	กก.		-	8.50	9,426.50	9,426.50	
3.11	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	114	ตร.ม.		-	31.00	3,534.00	3,534.00	
	รวม 3				79,338.59		16,134.50	95,473.09	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สต.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สต.ศพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	139	ตรม.	331.69	46,104.91	89.00	12,371.00	58,475.91	
4.2	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8" x 8"	125	ตรม.	314.08	39,260.00	138.00	17,250.00	56,510.00	
4.3	ปูนฉาบผนัง	300		144.00	43,200.00	82.00	24,600.00	67,800.00	
4.4	ปูนฉาบโครงสร้าง	40	ตรม.	144.00	5,760.00	100.00	4,000.00	9,760.00	
4.5	เอ็น คสล.	90	เมตร	144.43	12,998.70	35.00	3,150.00	16,148.70	
	รวม 4				147,323.61		61,371.00	208,694.61	
5	งานพื้น								
5.1	พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12"	16	ตรม.	350.00	5,600.00	125.00	2,000.00	7,600.00	
	+ ปูนทราย								
5.2	พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด 8"x8"	40	ตรม.	300.00	12,000.00	125.00	5,000.00	17,000.00	
	+ ปูนทราย								
5.3	พ4 พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่อง)	14	ตรม.	143.80	2,013.20	30.00	420.00	2,433.20	
	รวม 5				19,613.20		7,420.00	27,033.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/12

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สต.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สต.ศพด.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ1 ฝ้าฉาบเรียบบอร์ดหนา 9 mm. + เกร้าเหล็ก	56	ตรม.	300.00	16,800.00	75.00	4,200.00	21,000.00	
6.2	ฝ2 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	49	ตรม.	612.00	29,988.00	97.00	4,753.00	34,741.00	
	รวม 6				46,788.00		8,953.00	55,741.00	
7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
7.1	ป3	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	250.00	250.00	3,750.00	
7.2	ป4	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	250.00	500.00	6,900.00	
7.3	ป5	4	ชุด	1,600.00	6,400.00	250.00	1,000.00	7,400.00	
7.4	น.1	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
7.5	น.2	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7.6	น.3	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
7.7	น.4	5	ชุด	2,200.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	รวม 7				47,500.00		1,750.00	49,250.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สต.ศพค.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สต.ศพค.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	บาท	
8	งานระบบไฟฟ้า								
8.1	โคมไฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x36w	2	ชุด	700.00	1,400.00	135.00	270.00	1,670.00	
8.2	โคมไฟลูออเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลา 1x36 w	14	ชุด	700.00	9,800.00	115.00	1,610.00	11,410.00	
8.3	ดวงโคมแก้วชาลาแปขนาด 8 " หลอด 1x3	6	ชุด	500.00	3,000.00	115.00	690.00	3,690.00	
8.4	สวิตช์ชนิดคิงหมิง	9	ชุด	38.00	342.00	100.00	900.00	1,242.00	
8.5	ปลั๊กชนิดคิงหมิง	2	ชุด	38.00	76.00	100.00	200.00	276.00	
8.6	แผงควบคุมไฟ SQUARE D ขนาด 4 ขั้ว	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	300.00	300.00	3,100.00	
	สายไฟ VAF 2 X 2.5	112.00	เมตร	16.50	1,848.00	7.00	784.00	2,632.00	
	สายไฟ THW 2 X 2.5	4.00	เมตร	10.00	40.00	7.00	28.00	68.00	
	Ground ทองแดง (1.80 ม.)	4.00	แท่ง	180.00	720.00		-	720.00	
	อุปกรณ์อื่น	1	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	รวม 8				21,026.00		4,782.00	25,808.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12/12

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สต.ศพค.2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบเลขที่ สต.ศพค.2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา นักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	บาท	
9	งานสุขภัณฑ์ สีขาว								
9.1	โถส้วมชักโครก TF 2186	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
9.2	อ่างล้างชนิดคิงเคอร์ 1 หลุม	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	298.00	298.00	3,298.00	
9.3	อ่างล้างชนิดคิงเคอร์ 4 หลุม	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,192.00	2,384.00	26,384.00	
9.4	โถปัสสาวะ	4	ชุด	750.00	3,000.00	298.00	1,192.00	4,192.00	
9.5	บ่อดักไขมัน จูไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	407.00	407.00	1,907.00	
9.6	บ่อกรอง บ่อกรองสำเร็จสำเร็จ ขนาด 100	1	ชุด	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
9.7	งานเดินท่อประปา, ท่อน้ำโสโครก, ท่อน้ำ	1	งาน	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	รวม 9				59,500.00		5,473.00	64,973.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							651,745.73	
	ค่า Factor 1.2726							829,411.62	
	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

(นายณะคารี กาเคร์)

(นายโสภณ พงษ์ศิริณ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ประเภทงาน อาคาร โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบและรายการ แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน

แบบที่ สด.สปค.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคา โดย นายไกรวิทย์ ไกรนรา เมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,156,255.75	1.2726	1,471,451.07	
	อาคารห้องน้ำและห้องครัว	651,745.73	1.2726	829,411.62	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7 %				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,303,862.68	
	รวมทั้งสิ้น			2,303,862.68	
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			115,193.13	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			<u>2,410,000</u>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

ประธานกรรมการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

ลงชื่อ 

กรรมการ

(นายมะดารี กาเคร์)

ลงชื่อ 

กรรมการ

(นายโสภณ พงศ์รัตน์)