

**ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดคือโละดือลง หมู่ที่ 1  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 258.00 ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นเงิน 700,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.2 ป.ร. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
  - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ หัวหน้าส่วนโยธา
  - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

| รายละเอียดการประมาณราคา |                     |                                                                                  |       |                               |            |          |           |                      |                 |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|----------|-----------|----------------------|-----------------|
| รายละเอียดประมาณราคา    |                     | ค่าต้นทุนงานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ามัสยิดคือ โฉะคือลง            |       |                               |            |          |           |                      |                 |
| สถานที่ดำเนินการ        |                     | ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา                                               |       |                               |            |          |           |                      |                 |
| ปริมาณงาน               |                     | ขนาดกว้าง 0.70 เมตรลึก 0.80 เมตร ยาว 258.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |       |                               |            |          |           |                      |                 |
| ที่                     | รายการ              | จำนวน                                                                            | หน่วย | ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย |            |          |           | จำนวนเงิน<br>( บาท ) | หมายเหตุ        |
|                         |                     |                                                                                  |       | วัสดุ                         | รวม        | ค่าแรง   | รวม       |                      |                 |
| 1.                      | งานดิน              |                                                                                  |       |                               |            |          |           |                      | ประมาณการ       |
|                         | 1.1 ขุดดิน(ลูกรัง)  | 258.00                                                                           | ลบ.ม. |                               | -          | 18.00    | 4,644.00  | 4,644.00             | ๕ สิงหาคม ๕๗    |
| 2.                      | งานโครงสร้าง        |                                                                                  |       |                               | -          |          | -         | -                    | ระยะ ๔๗ กม.     |
|                         | 2.1 คอนกรีต 1:2:4   | 85.14                                                                            | ลบ.ม. | 2,056.00                      | 175,047.84 | 436.00   | 37,121.04 | 212,168.88           | น้ำมัน ๓๐.๓๑ บ. |
|                         | 2.2 คอนกรีต 1:3:5   | 12.90                                                                            | ลบ.ม. | 1,819.00                      | 23,465.10  | 436.00   | 5,624.40  | 29,089.50            |                 |
|                         | 2.3 ทรากรองพื้น     | 12.90                                                                            | ลบ.ม. | 379.28                        | 4,892.71   | 91.00    | 1,173.90  | 6,066.61             |                 |
|                         | 2.4 เหล็กRB 12 มม.  | 3.350                                                                            | ตัน   | 23,103.28                     | 77,395.99  | 3,401.00 | 11,393.35 | 88,789.34            |                 |
|                         | 2.5 เหล็กRB 9 มม.   | 2.2450                                                                           | ตัน   | 24,684.12                     | 55,415.85  | 3,401.00 | 7,635.25  | 63,051.09            |                 |
|                         | 2.6 ลวดผูกเหล็ก     | 95.00                                                                            | ก.ก   | 45.00                         | 4,275.00   |          | -         | 4,275.00             |                 |
|                         | 2.7 ฝาเหล็กตะแกรง   | 5.00                                                                             | ฝ่า   | 2,100.00                      | 10,500.00  |          | -         | 10,500.00            |                 |
| 3.                      | งานไม้แบบ           |                                                                                  |       |                               | -          |          | -         | -                    |                 |
|                         | 3.1 ไม้แบบและค้ำยัน | 70.000                                                                           | ลบ.ฟ. | 400.00                        | 28,000.00  |          | -         | 28,000.00            |                 |
|                         | 3.2 งานไม้แบบ       | 507.740                                                                          | ตร.ม. |                               | -          | 133.00   | 67,529.42 | 67,529.42            |                 |
|                         | 3.3 ตะปูกละ         | 172.00                                                                           | ก.ก   | 45.00                         | 7,740.00   |          | -         | 7,740.00             |                 |
|                         | รวมต้นทุน           |                                                                                  |       |                               |            |          |           | 521,853.84           |                 |

ลงชื่อ



ประมาณการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

หัวหน้าส่วนโยธา

| สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง |                                              |                                           |          |                                         |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|
| ประเภท                      | งานอาคาร                                     |                                           |          |                                         |                |
| เจ้าของโครงการ              | องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา               |                                           |          |                                         |                |
| สถานที่ดำเนินการ            | ม.1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา |                                           |          |                                         |                |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา     | ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา       |                                           |          |                                         |                |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4       | จำนวน                                        | 1                                         | แผ่น     | เมื่อ                                   | 5 สิงหาคม 2557 |
| ลำดับ<br>ที่                | รายการ                                       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ       |
| 1                           | ประเภทงานอาคาร                               | 521,853.84                                | 1.2726   | 664,111.20                              |                |
|                             | ป้ายโครงการ                                  | 3,000.00                                  | 1.0000   | 3,000.00                                |                |
|                             | เงื่อนไข                                     |                                           |          | -                                       |                |
|                             | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %                       |                                           |          | -                                       |                |
|                             | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %                        |                                           |          | -                                       |                |
|                             | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %                        |                                           |          | -                                       |                |
|                             | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %                |                                           |          | -                                       |                |
| สรุป                        | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น                  |                                           |          | 667,111.20                              |                |
|                             | เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.                     |                                           |          | 33,355.56                               |                |
|                             | คิดเป็นราคาก่อสร้าง                          |                                           |          | 700,466.76                              |                |
|                             | คิดเป็นราคาก่อสร้างพิเศษแล้วเป็นเงิน         |                                           |          | 700,000.00                              |                |
|                             | ตัวอักษร                                     | ( เจ็ดแสนบาทถ้วน )                        |          |                                         |                |

ขนาดหรือเนื้อที่ 258.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,713.18 บาท/ม.

ลงชื่อ



ประธานการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายสอาด สติมิน)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายอับดุลวอฟอร์ มะเต๊ะ)

นายก อบต.