

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเดี่ยวใน หมู่ที่ 5
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 694,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างถนน คสล.
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 เป็นเงิน 694,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน								
รายการประมาณราคา		งานต้นทุนค่าดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
โครงการ		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเดี่ยวใน						
สถานที่ดำเนินการ		หมู่ที่ 5 บ้านกาโสด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา						
รายละเอียดโครงการ		ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย						
ประมาณการเมื่อวันที่		13 มกราคม 2558		ตามแบบ		อบต.บันนังสตา		
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	กรุยทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานปรับเกลี่ยแต่ง	1,150.00	ตร.ม.	-	-	4.40	5,060.00	5,060.00
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	33.00	-	-	-	-
5	งานไหล่ทางลูกรัง	34.50	ลบ.ม.	33.00	1,138.50	-	-	1,138.50
6	ทรายถมปรับระดับ	46.00	ลบ.ม.	100.00	4,600.00	4.40	202.40	4,802.40
7	งานท่อ				-		-	-
	ขนาด 0 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	ขนาด 0 0.80 ม.	-	ท่อน	1,400.00	-	-	-	-
	ขนาด 0 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
8	งานคอนกรีต 1:2:4	138.00	ลบ.ม.	2,682.24	370,149.12	306.00	42,228.00	412,377.12
9	งานเหล็กเสริม				-		-	-
	ตะแกรงลวดเชื่อม 0	920.00	ตร.ม.	23.83	21,923.60	5.00	4,600.00	26,523.60
	เหล็ก 0 15 มม.	0.09	ตัน	22,009.35	1,980.84	3,401.00	306.09	2,286.93
10	ไม้แบบ,เค้ายัน,ตะปู	69.00	ตร.ม.	323.64	22,331.16	-	-	22,331.16
11	งานเครื่องหมาย				-		-	-
	ป้ายโครงการ	1.00	ชิ้น	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
12	งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานอุดรอยต่อ	13.80	ลิตร	20.00	276.00	-	-	276.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							479,926.50

ลงชื่อ  ประमाणการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
สถานที่ดำเนินการ	สายเดี่ยวใน หมู่ที่ 5 บ้านกาโสด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ตามแบบ	อบต.บันนังสตา				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	13 มกราคม 2558
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	479,926.50	1.3784	661,530.69	
	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			661,530.69	
	เงินเพิ่ม 5%			33,076.53	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			694,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 920 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 754.34 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประमाणการ
(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายสอาด สติมิน)
ปลัด อบต.

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอับดุลวอฟอร์ มะเตหะ)
นายก อบต.