

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบันนังกูแว หมู่ที่ 4
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 671,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานซ่อมแซมถนน คสล.
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 330 ม. หน้า 0.10 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2558 เป็นเงิน 678,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ นายช่างโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน								
รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
โครงการ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบันนังนุแวง							
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านบันนังนุแวง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา							
รายละเอียดโครงการ	ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. ยาว 330 ม. หนา 0.10 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย							
ประมาณการเมื่อวันที่	13 มกราคม 2558		ตามแบบ		อบต.บันนังสตา			
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	กรูยทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและ	-	ตร.ม.	-	-	4.40	-	-
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	33.00	-	-	-	-
5	งานไหล่ทางลูกรัง	33.00	ลบ.ม.	33.00	1,089.00	-	-	1,089.00
6	ทรายถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	100.00	-	4.40	-	-
7	งานท่อ				-		-	-
	ขนาด 0 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	ขนาด 0 0.80 ม.	-	ท่อน	1,400.00	-	-	-	-
	ขนาด 0 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
8	งานคอนกรีต 1:2:4	132.00	ลบ.ม.	2,682.24	354,055.68	306.00	40,392.00	394,447.68
9	งานเหล็กเสริม				-		-	-
	ตะแกรงลวดเชื่อม 0 4	1,320.00	ตร.ม.	23.83	31,455.60	5.00	6,600.00	38,055.60
	เหล็ก 0 15 มม.	0.12	ตัน	22,009.35	2,641.12	3,401.00	408.12	3,049.24
10	ไม้แบบ, เค้ายัน, ตะปู	66.00	ตร.ม.	323.64	21,360.24	-	-	21,360.24
11	งานเครื่องหมายจราจร				-		-	-
	ป้ายโครงการ	1.00	ชิ้น	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
12	งานเปิดเตี๊ญ				-		-	-
	ท่อ พีวีซี 0 3/4"	3.00	ท่อน	49.53	148.59	-	-	148.59
	กระดาดขานอ้อย	6.11	แผ่น	340.00	2,077.40	-	-	2,077.40

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานอุดรอยต่อ	19.80	ลิตร	20.00	396.00	-	-	396.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							463,623.75

ลงชื่อ  ประमाणการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
สถานที่ดำเนินการ	สายบันนังกูแหว หมู่ที่ 4 บ้านบันนังกูแหว ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ตามแบบ	อบต.บันนังสตา				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	13 มกราคม 2558
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	463,623.75	1.3784	639,058.98	
	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			639,058.98	
	เงินเพิ่ม 5%			31,952.94	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			<u>671,000.00</u>	

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,320 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 508.33 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประมาณการ
(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายสอาด สติมิน)
ปลัด อบต.

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอับดุลวอเฟอร์ มะเตหะ)
นายก อบต.