

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบาโงยสือโต หมู่ที่ 9
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 281,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างถนน คสล.
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 110 ม. หน้า 0.10 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 เป็นเงิน 278,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน								
รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
โครงการ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาโยสือโต							
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 9 บ้านบาโยสือโต ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา							
รายละเอียดโครงการ	ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 ม. ยาว 110 ม. หน้า 0.10 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย							
ประมาณการเมื่อวันที่	13 มกราคม 2558	ตามแบบ	อบต.บันนังสตา					
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	กรุยทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานปรับเกลี่ยแต่ง	-	ตร.ม.	-	-	4.40	-	-
4	งานลูกรังรองพื้น	-	ลบ.ม.	33.00	-	-	-	-
5	งานไหล่ทางลูกรัง	5.50	ลบ.ม.	33.00	181.50	-	-	181.50
6	ทรายถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	100.00	-	4.40	-	-
7	งานท่อ				-		-	-
	ขนาด 0 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	ขนาด 0 0.80 ม.	-	ท่อน	1,400.00	-	-	-	-
	ขนาด 0 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
8	งานคอนกรีต 1:2:4	55.00	ลบ.ม.	2,682.24	147,523.2	306.00	16,830.0	164,353.2
9	งานเหล็กเสริม				-		-	-
	ตะแกรงลวดเชื่อม 0	550.0	ตร.ม.	23.83	13,106.50	5.00	2,750.00	15,856.50
	เหล็ก 0 15 มม.	0.03	ตัน	22,009.3	660.28	3,401.0	102.03	762.31
10	ไม้แบบ, เกล็ด, ตะปู	22.00	ตร.ม.	323.64	7,120.08	-	-	7,120.08
11	งานเครื่องหมาย				-		-	-
	ป้ายโครงการ	1.00	ชิ้น	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
12	งานเปิดเตล็ด				-		-	-
	ท่อ พีวีซี 0 3/4"	1.00	ท่อน	49.53	49.53	-	-	49.53
	กระดาดขานอ้อย	2.08	แผ่น	340.00	707.20	-	-	707.20

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	งานอุดรอยต่อ	8.25	ลิตร	20.00	165.00	-	-	165.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							192,195.3

ลงชื่อ  ประमाणการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
สถานที่ดำเนินการ	สายบาโงยสี่โศ หมู่ที่ 9 บ้านเจาะบันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ตามแบบ	อบต.บันนังสตา				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	13 มกราคม 2558
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	192,195.32	1.3784	264,922.03	
	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			264,922.03	
	เงินเพิ่ม 5%			13,246.10	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			278,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 550 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 505.45 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



ประธานการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายสอาด สติมิน)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายอับดุลวอเฟอร์ มะเตหะ)

นายก อบต.