

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ก่อป่งมะแต หมู่ที่ 11
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 222,500 บาท
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 6.00 ม. พร้อมงานตกแต่งและงานประปา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นเงิน 222,500 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

รายละเอียดการประมาณราคา									
รายละเอียดประมาณราคา		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ							
โครงการ		ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะกึ่งโปงเมะแต							
สถานที่ดำเนินการ		ม.11 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา							
ปริมาณงาน		ขนาดกว้าง 4.50 ม.ยาว 6 ม. งานตกแต่งและงานประปา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย							
		(ตามแบบ อบต.กำหนด)							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย				จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
1.	งานฐานราก								ประมาณ
	1.1 ขุดดินฐานรากและ	12	ลบ.ม.		-	239	2,868	2,868.00	8 ต.ค. 57
2.	งานโครงสร้างอาคาร				-		-	-	น้ำมัน
	2.1 คอนกรีต 1:2:4	2.584	ลบ.ม	1,991.31	5,146	371	959	6,104.21	ระยะทาง
	2.2 คอนกรีต 1:3:5	0.252	ลบ.ม	1,712.44	432	342	86	517.72	
	2.3 คอนกรีตพื้นหนา 5	40.000	ตร.ม.	105.00	4,200	61	2,440	6,640.00	
	2.4 เหล็กRB Ø 15	0.280	ตัน	22,177.19	6,205	3,401.00	952	7,156.78	
	2.5 เหล็กRB Ø 6	0.057	ตัน	24,560.97	1,400	3,401.00	194	1,593.83	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	12.000	ก.ก	45	540		-	540.00	
3.	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.1 ไม้เนื้อแข็ง 1	8.436	ลบ.ฟ.	520	4,387		-	4,386.72	
	3.2 ไม้เนื้อแข็ง 1"x 5"	6.310	ลบ.ฟ.	650	4,101		-	4,101.44	
	3.3 กระเบื้องมุงหลังคา	120	แผ่น	54	6,480	10	1,200	7,680.00	
	3.4 ครอบกระเบื้อง	15	แผ่น	55	825	10	150	975.00	
	3.5 ตะขอ 6"	240	อัน	3.00	720		-	720.00	
	3.6 ตะปู	15	กก.	45	675		-	675.00	
	3.7 เเชิงชายพร้อมปิด	56.000	เมตร	80	4,480	5	280	4,760.00	
	3.8 งานประกอบโครง	49.20	ตร.ม.		-	150	7,380	7,380.00	/ 4.งาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
4.	งานผนัง-พื้น				-		-	-	ประมาณการ
	4.1 งานก่ออิฐ	48.03	ตร.ม.	189	9,078	60	2,882	11,959.47	8 ต.ค. 57
	4.2 งานฉาบ	103.44	ตร.ม.	144	14,895	82	8,482	23,377.44	น้ำมัน 30.31
	4.3 งานผนังงูไม้สำเร็จรูป	4.20	ตร.ม.	250	1,050	120	504	1,554.00	ระยะทาง 37
	4.4 ผนังบุกระเบื้อง 8"x8"	56.98	ตร.ม.	287.77	16,397	138	7,863	24,260.37	
	4.5 ผนังบุกระเบื้องขนาด	15.84	ตร.ม.	246	3,897	125	1,980	5,876.64	
	4.6 ผนังขัดมัน	14.88	ตร.ม.	10	149	120	1,786	1,934.40	
	4.7 ก๊วยบัวผนัง PVC	25.00	เส้น	25	625	10	250	875.00	
	4.8 'ก่ออิฐช่องลม	1.60	ตร.ม.	216	346	70	112	457.60	
5.	งานไม้แบบ				-		-	-	
	5.1 ไม้แบบ	6.475	ลบ.ฟ.	400	2,590		-	2,590.00	
	5.2 งานไม้แบบ	62.185	ตร.ม.		-	133	8,271	8,270.61	
6.	งานสี				-		-	-	
	6.1งานสีพลาสติกกิมัลชั่น	63.21	ตร.ม.	43	2,718	30	1,896	4,614.33	
7.	งานประปา-สุขภัณฑ์				-		-	-	
	7.1 โถส้วมชนิดนั่งของราดน้ำ	4.00	อัน	600	2,400	105	420	2,820.00	
	7.2 ท่อโศโครกPVC Ø 4"	2.00	ท่อน	965	1,930	100	200	2,130.00	
	7.3 ข้อต่อสามทาง Ø 4"	2.00	อัน	350	700	10	20	720.00	
	7.4 ท่อน้ำทิ้งPVC Ø 2"	3.00	ท่อน	270	810	350	1,050	1,860.00	
	7.5 ข้อต่อตรงPVC Ø 2"	2.00	อัน	22	44	10	20	64.00	
	7.6 ท่อน้ำดี PVC Ø1/2"	4.00	ท่อน	55	220	10	40	260.00	
	7.7 ข้อต่อตรงPVC Ø1/2"	4.00	อัน	6	24	10	40	64.00	/7.8 ข้อต่อ

3/3									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
	7.8 ซื้ต่อสามทาง PVC	13.00	อัน	8	104	10	130	234.00	
	7.9 ซื้องอ PVC Ø 1/2"	13.00	อัน	6	78	10	130	208.00	ประมาณ
	7.10 ท่อซีเมนต์ Ø	9.00	ท่อน	300	2,700	100	900	3,600.00	8 ต.ค. 57
	7.11 ฝาท่อซีเมนต์	3.00	อัน	180	540	50	150	690.00	น้ำมัน
	7.12 ก๊อกรน้ำ 1/2"	13.00	อัน	90	1,170	10	130	1,300.00	ระยะทาง
8.	งานประตู-หน้าต่าง				-		-	-	
	8.1 ประตู+วงกบPVC	4.00	บาน	1,800	7,200	300	1,200	8,400.00	
	รวม				-		-	164,218.55	

ลงชื่อ  ประมาณการ
 (นายไกรวิทย์ ไกรนรา)
 หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง					
ประเภท	งานอาคาร				
โครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
สถานที่ดำเนินการ	ม. 11 ต. บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3	แผ่น	เมื่อ	8 สิงหาคม 2557
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	164,218.55	1.2726	208,984.53	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			211,984.53	
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			10,599.22	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			222,583.75	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างพิเศษแล้วเป็นเงิน			222,500.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 27.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 8,240.74 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประमाणการ
(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายสอาด สติมิน)
ปลัด อบต.

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอับดุลวอฟอร์ มะเตหะ)
นายก อบต.