

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าหวังนอก หมู่ที่ 11
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,000 บาท
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นเงิน 487,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ประ. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ประ. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรวิทย์ ไกรนรา หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.2 นายมะดารี กาเดร์ หัวหน้าส่วนโยธา
 - 6.3 นายโสภณ พงศ์รัตน์ ช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน								
รายการประมาณราคา	งานต้นทุนก่อสร้างอาคารเนกประสงค์บ้านป่าห้วยนอก							
โครงการ	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์บ้านป่าห้วยนอก							
สถานที่ดำเนินการ	ม.11 ต.บ้านนั้งस्ता อ.บ้านนั้งस्ता จ.ยะลา							
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 16 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด							
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย							
ประมาณการเมื่อวันที่	8 สิงหาคม 2557	ตามแบบ	อบต.บ้านนั้งस्ता					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดดินฐานรากและถม	33.75	ลบ.ม.	-	-	239.00	8,066.2	8,066.25
2	ดินถม	32.00	ลบ.ม.	276.47	8,847.04	99.00	3,168.0	12,015.0
3	ทรายถมปรับระดับพื้น	5.00	ลบ.ม.	309.19	1,545.95	99.00	495.00	2,040.95
4	งานโครงสร้าง							-
	4.1 คอนกรีต 1:3:5	0.640	ลบ.ม.	1,712.44	1,095.96	436.00	279.04	1,375.00
	4.2 คอนกรีต 1:2:4	8.970	ลบ.ม.	1,991.31	17,862.0	436.00	3,910.9	21,772.9
	4.3 คอนกรีตเทพื้น หนา	126.0	ตร.ม.	105.00	13,230.0	61.00	7,686.0	20,916.0
	4.4 เหล็ก RB ๘ 6 มม.	0.218	ตัน	24,560.9	5,354.29	3,401.0	741.42	6,095.71
	4.5 เหล็ก RB ๑5 มม.	1.244	ตัน	22,177.1	27,588.4	3,401.0	4,230.8	31,819.2
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	45.00	2,250.00	-	-	2,250.00
5	งานโครงหลังคา							
	5.1 โครง truss 1	5.00	ชุด	4,800.00	24,000.0	700.00	3,500.0	27,500.0
	5.2 แปเหล็กตัวซี	30.00	ท่อน	714.00	21,420.0	-	-	21,420.0
	5.3 อะเส,อกไก่,จันทัน	13.00	ท่อน	1,071.00	13,923.0	-	-	13,923.0
	ขนาด 125x45x15 หนา							
	5.4 กระเบื้อง 120x50x5	216.0	แผ่น	54.00	11,664.0	10.00	2,160.0	13,824.0

2/2								
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อ	รวม	
	5.5 กระเบื้อง 150x50x5	72.00	แผ่น	66.00	4,752.00	10.00	720.00	5,472.00
	5.6 ครอบมุมกระเบื้อง	18.00	แผ่น	55.00	990.00	10.00	180.00	1,170.00
	5.7 เจึงชายพร้อมปิดลอนไม้	107.00		30.00	3,210.00	10.00	1,070.00	4,280.00
	5.5 ตะขอยึดกระเบื้อง	576.00	อัน	3.00	1,728.00		-	1,728.00
	5.6 น็อตเกลียวยึดครอบมุม	36.00	อัน	5.00	180.00		-	180.00
	5.6 งานเชื่อมโครงหลังคา	154.80	ตร.ม.			160.00	24,768.00	24,768.00
6	งานผนัง				-		-	-
	6.1 ผนังก่ออิฐบล็อกทั้งหมด	67.60	ตร.ม.	189.00	12,776.40	60.00	4,056.00	16,832.40
	6.2 งานฉาบทั้งหมด	125.00	ตร.ม.	144.00	18,000.00	82.00	10,250.00	28,250.00
	6.3 แผงลวดตาข่ายขนาด 2	43.75	ม.	283.00	12,381.25	120.00	5,250.00	17,631.25
	6.4 ผนังกระเบื้องเส้นใยแผ่น	8.40	ตร.ม.	289.00	2,427.60	89.00	747.60	3,175.20
7	งานพื้น				-		-	-
	7.1 พื้นปูกระเบื้อง 8"x8"	96.00	ตร.ม.	230.00	22,080.00	120.00	11,520.00	33,600.00
8	งานไม้แบบโครงสร้าง				-		-	-
	8.1 ไม้แบบและค้ำยัน	20.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00		-	8,000.00
	8.2 งานติดตั้งไม้แบบ	134.60	ตร.ม.		-	133.00	17,901.80	17,901.80
	8.3 ตะปูกละขนาด 2--3"	45.00	กก.	45.00	2,025.00		-	2,025.00
9	ประตู				-		-	-
	9.1 ประตู 1	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	300.00	600.00	5,200.00
8	งานสีพลาสติกกิมัลชั้น	125.00	ตร.ม.	43.00	5,375.00	30.00	3,750.00	9,125.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							362,356.84

ลงชื่อ



ประมาณการ

(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)

หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ประเภท	งานอาคาร				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
สถานที่ดำเนินการ	ม.11 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา				
ตามแบบ	อบต.บันนังสตา				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	เมื่อ	8 สิงหาคม 2557
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	362,356.84	1.2726	461,135.31	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			464,135.31	
	เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			23,206.76	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			487,342.07	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			487,000.00	
	ตัวอักษร สีแสดแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 96 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,072.91 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประมาณการ
(นายไกรวิทย์ ไกรนรา)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายสอาด สติมิน)
ปลัด อบต.

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอับดุลวอเฟอร์ มะเตหะ)
นายก อบต.